

_____ 2013 г.

_____ 2013 г.

МБОУ СОШ №11
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на изоляцию труб отопления
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 211668,02 руб.
Средства на оплату труда _____ 45848 руб.
Сметная трудоемкость _____ 4853,11 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕР26-01-010-01	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой 668.97 = 1.405,53 - 1,24 x 594,00 253	1 м3	13,6	668.97	183,98	49,35		9097,99	2502,13	671,16		18,85	256,36		
У0	1. 104-0005	Плиты из минеральной ваты гофрированной структуры М-125	м3	1,24	594			10014,84								
2	ФССЦ-101-4690	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 2,0 мм	т	0,01197	13045,15			156,15								
	И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359															

Администрация города Верхневеликий
Департамент городского управления
Сметный отдел

Подпись: _____
20 ____ год

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФССП-104-0150 Ит-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-75	М3	13,6	513,78				6987,41							
4	ФЕР26-01-054-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стекляными, хлопчатобумажными на клее ПВА	100 м2 поверхно сти покрытия изоляция	2,26	4027,24	380,16	28,87		9101,56	859,16	65,25		44	99,44		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.									25343,11	3361,29	736,41			355,8		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									122069,68	45848	4624,65			4853,11		
В том числе, справочно:																
индекс инфляции на 4 квартал 2013 г., образование-школы ОЗП=13,64; ЭМ=6,28; ЗПМ=13,64; МАТ=3,37; Т3=13,64; ТЗМ=13,64 (Поз. 1-4)									96726,57	42486,71	3888,24			4497,312		
Накладные расходы									35302,96							
В том числе, справочно:																
77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 45848) (Поз. 1-4)									35302,96							
Сметная прибыль									22007,04							
В том числе, справочно:									22007,04							
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 45848) (Поз. 1-4)									22007,04							
Итого по смете:									179379,68					4853,11		
Теплоизоляционные работы									179379,68					4853,11		
Итого									179379,68					4853,11		
В том числе:																
Материалы									71597,03							
Машины и механизмы									4624,65							
ФОТ									45848							
Накладные расходы									35302,96							
Сметная прибыль									22007,04							
НДС 18%									32288,34							
ВСЕГО по смете									211668,02					4853,11		

Составил: _____ К. А. Анашина
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: _____ Н. И. Галиева
(должность, подпись, расшифровка)

